

MICHAEL HEINRICH

ingenieur- u. sachverständigenbüros
für kraftfahrzeugtechnik

Michael Heinrich
Dipl.-Ing. für Fahrzeugtechnik
Sargstedter Weg 2
38820 Halberstadt

☎ 03941 - 600983

☎ 03941 - 600984

✉ mail@kfz-sv-buero.de



Bewertung des Fahrzeuges

VW T5 Kasten-Kombi 2.0 TDI

Amtl. Kennzeichen: HBS-AB 133

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZFH019157

Zusammenfassung:

Zustand: mangelhaft

Zeitwert (brutto):

EUR *4.100,00

abgestellt auf den **14.03.2024**

Auftrag:

Auftrags-Nummer: E079-24-H-MH

Auftragsdatum: 11.03.2024

Auftraggeber: Frau Großhennig (Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber LSA)

Besichtigungsdatum: 14.03.2024

Besichtigungsort: Halberstadt

Sachbearbeiter: Michael Heinrich

Fahrzeugdaten:

Amtl. Kennzeichen:	HBS-AB 133	Achsen/davon angetrieben:	2 / 1
Fahrzeugart:	Fz. z. Pers.bef. b. 8 Spl.	Maße (L x B x H in mm):	5.292 x 1.904 x 1.990
Aufbau:	Mehrzweckfahrzeug	Radstand (mm):	3.400
Fahrzeughersteller:	Volkswagen	Leergewicht (kg):	1.985
Typ/Ausführung:	T5 Transporter Kasten-Kombi	Zul. Gesamtgewicht (kg):	3.000
Ident.-Nr./Fabrik-Nr.:	WV2ZZZ7HZFH019157	Erste Zulassung am:	12.08.2014
Antriebsart:	Dieselmotor	Nächste Fälligkeit HU:	08.2023
Zylinderzahl/Bauform:	4 / R	Abgelesene Laufleistung:	338.141 km
Hubraum (cm ³):	1.968	Angeg./geschätzte Laufleist.:	wie oben
Leistung (kW):	103	Anzahl Besitzer:	1
Getriebeart/Gänge:	Schaltgetriebe / 6	Farbe:	Candy-Weiß (Uni)

Bereifung (vorne li. + re.): Winterreifen Continental 205/65 R16 C (107/105T)

Bereifung (hinten li. + re.): Winterreifen Continental 205/65 R16 C (107/105T)

Bereifungszustand / Profiltiefen: verkehrssicher / 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 (v.l. - v.r. - h.l. - h.r. in mm)

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Antriebsart: Frontantrieb; Außenspiegel links asphärisch; Außenspiegel rechts konvex; Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi; elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent; ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe; Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA); Fenster im Lade-/FG-Raum hinten links: feststehend; Fenster im Lade-/FG-Raumhinten rechts: feststehend; Fenster im Lade-/FG-Raum vorne links: feststehend; Fenster im Lade-/FG-Raum vorne rechts: feststehend; Getriebe 6-Gang; Heckscheibe heizbar; Innenraumfilter: Pollenfilter; Karosserie/Aufbau: Kombi; Karosserievariante: Normaldach; Kindersicherung an der Schiebetür; Leuchtweitenregelung; Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI; Nichtraucher-Paket; Radstand 3.400 mm; Rußpartikelfilter; schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5; Scheinwerfer H4; Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts; Servolenkung; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar; Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe: 3er-Sitzbank; Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch; Wegfahrsperr (elektronisch); Wärmeschutzverglasung; Zentralverriegelung mit Fernbedienung; zul. Gesamtgewicht 3,00 t; Zusatzheizung (Warmwasser), umfasst: 2. Batterie

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest; Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion); Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi; Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (schlechtwegetauglich); Heckflügeltüren mit Verglasung; Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren; Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus und Lade-/Fahrgastraum); Reifendruck-Kontrollsystem; Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz; Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe: 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz

Zusatzausstattung:

Trennwand (Infektionsschutz) zum Lade-/Fahrgastraum

Festgestellte Beschädigungen und/oder wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug wurde über die gesamte Nutzungsdauer zum Personen- und Güter-Transport eingesetzt und ist aufgrund des Alters und der Einsatzbedingungen sowie der hohen Laufleistung technisch und optisch stark verbraucht. Es liegen verschiedene leichtere Lackbeschädigungen und Korrosionsansätze an Karosserieblechen vor. Das Seitenteil links weist über die gesamte Länge eine längsgerichtete Eindellung auf. Das Seitenteil hinten rechts ist im vorderen Bereich großflächig verdellt. Die Heckflügeltüren weisen mehrere Eindellungen auf. Der Außengriff der linken Heckflügeltüre ist ausgebrochen. Die Heckstoßfänger-Verkleidung ist rechtsseitig eingedrückt. Der rechte Rückstrahler ist gebrochen.

Der Unterboden sowie die Teile des Antriebes, der Abgasanlage und der Radaufhängungen weisen übliche Korrosionsansätze auf.

Im Kombi-Instrument werden Störungen zum Motor und zur Abgasreinigung angezeigt. Hierzu wurde in der Vergangenheit durch eine Fachwerkstatt festgestellt, dass Schäden am Turbolader, an Bauteilen der Abgasrückführung und am Diesel-Partikelfilter vorliegen. Weiterhin ist eine Inspektion bzw. der Regel-Service überfällig.

Die Sitzeinrichtungen sind stark verschmutzt. Der Fahrersitz-Bezug ist durchgescheuert.

Die Fälligkeit der Hauptuntersuchung nach Par. 29 StVZO ist weit überschritten. Zu einer erneuten Abnahme ist erheblicher Instandsetzungs-Aufwand zu betreiben.

Sonstiges:

Der Motor ließ sich starten und lief ohne akustische Auffälligkeiten. Das Fahrzeug konnte vom Abstellplatz wegbewegt werden, wobei eine grundsätzliche Funktion des Antriebes erkennbar war. Die Standheizung und die Klima-Anlage waren funktionsfähig.

Die 2. Sitzreihe im Fahrgastraum ist vorhanden und wird vor Übergabe des Fahrzeuges montiert. Ebenfalls Bestandteil der Bewertung und des Angebotes ist ein zum Fahrzeug gehöriger Satz Sommerräder (4 Stck.Sommerreifen Continental auf Stahlfelgen).

Die Feststellungen zum Fahrzeugzustand wurden entsprechend der bei der Besichtigung vorherrschenden Untersuchungsbedingungen, insbesondere der Einschränkungen bezüglich einer Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite getroffen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug weitere nicht aufgeführte Mängel aufweist.

Der vorgefundene Fahrzeug-Zustand ist auf den in der Anlage beigefügten Bildern weitestgehend dokumentiert.

Halberstadt, 15.03.2024

Ort, Datum



Stempel/Unterschrift

Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 1 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 2 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 3 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 4 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 5 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 6 von 7



Bildanlage zu Bewertung E079-24-H-MH / Seite 7 von 7

