

DEKRA Automobil GmbH
Robert-Bosch-Breite 27, 37079 Göttingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Göttingen
Robert-Bosch-Breite 27
37079 Göttingen
Telefon 0551 / 50567-0
Fax 0551 / 50567-12
E-Mail goettingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Debus
Tel. direkt 0551 50567-0
Tel. mobil 01522 2938262

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

NR 1 AW56

Auftraggeber

LANDKREIS HILDEBRAND, DgM-Straße 24, 37600 Helmstedt

Ihr Auftrag vom

25.06.2024

Besichtigung

25.06.2024 um 10:30 Uhr
DgM-Straße 24, 37600 Helmstedt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	5.336,13 EUR	6.350,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2024 um 10:30 Uhr durch Herrn Frank Debus bei [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag [REDACTED]
Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 07.09.2010
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 06.01.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2023
Fälligkeit § 57b 02.03.2022
Fälligkeit SP 03 / 2024

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	MAN NUTZFAHRZEUGE
Typ / Verkaufsbezeichnung	MAN / 26.320 6X2-2 BL
Aufbauart	Müllfahrzeug
HSN / TSN	7731 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMA18SZZ4AM555220
Leergewicht	15460 kg
zul. Gesamtmasse	26000 kg
Maße über alles L / B / H	10170 / 2500 / 3650 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	3 / 1
Radstand	3900 / 1350 (mm)
Türen	2
Sitzplätze	3

Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	235 kW / 10518 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 5
Getriebe / Gänge	Automatik / 12
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	219.649

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 80 R 22.5	Bridgestone / W 958	W / O	9 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Bridgestone / W 958	W / O	9 mm
	156/150 L			
2 links innen	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D XDE	W / O	13 mm
	156/150 L			
links aussen	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D XDE	W / O	13 mm
	156/150 L			
rechts innen	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D XDE	W / O	13 mm
	156/150 L			
rechts aussen	315 / 80 R 22.5	Michelin / X Multiway 3D XDE	W / O	13 mm
	156/150 L			
3 links	315 / 80 R 22.5	Bridgestone / W 958	W / O	6 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 80 R 22.5	Bridgestone / W 958	W / O	6 mm
	156/150 L			

W/ Winter; /O Original;

Technische Daten Müllsammelaufbau

Hersteller	HALLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	M 23X2 E
Fabrik Nr.	67433
Baujahr	08 / 2010

Ausstattung Fahrgestell

Getriebe ZF 12 AS 2130 DD-ASF MAN TipMatic, Kombi-Kraftstoffbehälter Alu 480l und 75l AdBlue re., MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem), Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang, Moto D2066LF43, WGetriebe 12 AS 2130, Vorderachse 1 VOK-09-05, Hinterachse 1 HY-135009, Nachlaufachse 3 NOL-08-21, Überhang in mm 1950, Bremsen MAN BRAKEMATIC, Auspuffrohr hochgezogen rechts, Bordsteinspiegel links, Sonnenblende aussen, Mauterfassung OBU im DIN-Schacht, Fahrgestell mit FHS, Stabilitätsprogramm elektronisches (ESP), Nachlaufachse liftbar, Anfahrhilfe Schleuderketten an der Hinterachse.

Ausstattung Müllsammelaufbau

Behältervolumen 23,00 m³, Rückwandtür rechts angeschlagen,, Zentralschmieranlage BEKA MAX Normalfett mit Elektropumpe, Zusatzscheinwerfer am Aufbau links und rechts hinten, Fußtritte gewichtsüberwacht, Kolbendruckschalter 120bar, Enfüllbehälter -Seitenwände mit Verschleißblechen XAR 400 verstärkt, Anschluß eines Lifters mit integrierter ZSA, Sammelbehälter Dach-und Seitenwände verstärkt, zusätzlicher ER mit LCD Monitor,Ballasstierung 0-130Kg, Schnittstele Weiterfahrerschaltung, CLeANopen Kommunaldatenbus.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Zustand nicht akzeptabel

- der Abbiegeassistent ist ausgebaut, erneuern
- die Hydraulikzylinder sind Ölundicht, instandsetzen
- der Ausstoßzylinder ist Ölundicht, instandsetzen
- der Bedienhebel der Haltenstellenbremse ist gebrochen, instandsetzen (Bild 35)
- der Sitz vorne rechts ist eingerissen, instandsetzen
- Service ist fällig, erneuern
- Prüffristen fällig, erneuern

Technische Mängel

- Die Standheizung ist defekt, instandsetzen
- Aufbau: die Trägerplatte ist gebrochen, instandsetzen
- der Lifterschwenkarm ist gebrochen, erneuern
- die Nachlaufachse ist ohne Funktion, instandsetzen (Bild 20)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Debus

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Ansicht vorne



Bild 2 : Ansicht vorne links



Bild 3 : Ansicht hinten links



Bild 4 : Ansicht hinten



Bild 5 : Ansicht hinten rechts



Bild 6 : Ansicht vorne rechts