



Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG  
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg  
☎ 0951 91221-0  
☎ 0951 91221-21  
✉ tuev-station-bamberg@tuev-nord.de  
🌐 www.ibhofmann.de



TÜVNORD

Bamberg Service  
Eigenbetrieb der Stadt Bamberg  
Margaretendamm 40  
96052 Bamberg

## BEWERTUNGSGUTACHTEN

**BF24011496615**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Bewertungsgutachten
Auftragsnummer	BF24011496615
Auftrag vom / durch	15.05.2024 / Bevollmächtigter
Besichtigungsdatum	23.05.2024
Besichtigungsort	Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg Margaretendamm 40, 96052 Bamberg



### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **18.06.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
MARKTWERT

**7.500,00 EUR**

Besteuerungsart: Steuerneutral

Bewertungsdatum 23.05.2024

Bamberg, den 20.06.2024

Anhang:  
25 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	selbstfahrende Arbeitsmaschine
Aufbauart	Großflächenmäher
Fabrikat	Iseki
Typ / Untertyp	SF / 370
KBA-Nummer	7112/000
Fahrzeug-Ident-Nummer	PJ001197
	identifiziert anhand Gutachten
Hubraum / Leistung	1.498 cm <sup>3</sup> / 28 kW (38 PS)
Motorart	Diesel
Sitze	1
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allrad
Anzahl Halter	1
Laufleistung abgelesen	4.259 Stunden
Laufleistung angegeben	4.259 Stunden
Farbe	blau/uni
Besichtigungszustand	unzerlegt
Allgemeinzustand	durchschnittlich

BEREIFUNG

montierte Bereifung			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	links	rechts
1	BKT	26x12.00-12 LG-306	0	6
2	Bridgestone	22x8.50-12 Pillow Dia-1	7	7

ZUSATZAUSSTATTUNG

Fahrerkabine "Lugstein Typ LK 130", Frontmähwerk mit Seitenauswurf "Iseki SSM72 Typ SF370E4F", Allrad, Klimaanlage, Zusatzgewichte am Heck





## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Der Großflächenmäher befindet sich im Erstbesitz und wurde regelmäßig gewartet.

Das originale Klappdach der Fahrerkabine wurde durch ein Klappdach aus Aluminium ersetzt.

Es ist Ölverlust am Unterboden ersichtlich; die Ursache ist nicht bekannt.

Der Boden der Fahrerkabine ist verrostet.

Die Säulenverkleidung im Innenraum ist teilbeschädigt.

Am Fahrzeugheck befindet sich ein leichter Anfahrtschaden.

Die Klimaanlage ist ohne Funktion.

Der Klimakompressor steht schief bzw. die Flucht zum Riemen passt nicht.

Der Reifen vorne links ist abgefahren.

Am Großflächenmäher befinden sich Gebrauchsspuren, Anrostungen und Abnutzungsspuren.

Einige Komponenten der Hydraulik und anderer beweglichen Teile sind ausgeschlagen bzw. verschlissen.

Eine Probefahrt sowie Funktionsprüfung wurde nicht durchgeführt, gegebenenfalls sind weitere Schäden vorhanden



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10





Bild: 11



Bild: 12





Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22



Bild: 23



Bild: 24



Bild: 25



Bild: 26





Bild: 27



Bild: 28



Bild: 29



Bild: 30



Bild: 31



Bild: 32



Bild: 33



Bild: 34



Bild: 35



Bild: 36



Bild: 37



Bild: 38



ISEKI		
Schlepper	Iseki	SF 370
Maschine/Gerst.	Fabrikat	Typ
PJ 001197	2013	
Fahrgestellnummer	Baujahr	Motor Typ
Motornummer	Antürliches Kennzeichen	Nächste Hauptuntersuchung
26x12.00-12 4PR	23x8.50-12 4PR	
Bereifung vorne	Bereifung hinten	
6213-240-005-10		650g 80ML ÖL
Motoröl/Filter	Kraftstofffilter 1	Filtermenge Klimaanlage
1650-104-203-10		
Luftfilter 1	Luftfilter 2	Hydraulik/Ölfilter 1
0,35mm/65+5Nm	Super 2000CD/MC	Getriebeöl 80/90MC
Ventilspiel/Kopfschrauben	Hydraulik/Getriebeöl	Allrad/Zwischenge triebe
<b>Datum</b>	<b>Betr. Std.</b>	<b>Art der Reparatur</b>
01.07.2013		Übergabe durch Fa. Köstner
28.8.2013	112	Wartung Fa Köstner
14.11.2013	321	Motoröl und Filter, Luftfilter neu.
10.10.2014	938	Motoröl und Filter, Luftfilter neu, alle Öle und Filter neu (großer Kundendienst)
01.04.2016		Hinterachse Achsschenkel neu gelagert und abgedichtet.
30.05.2016	1583	Achttrichter v.l. Stahlbolzen erneuert, Getriebeöl neu wg. Wassereintritt Dachkasten durch Blech ersetzt, Rundumleuchte repariert.
23.08.2018	1741	Motorölwechsel mit filter, (kein neuer Luftfilter)
02.10.2017	2112	Motorölwechsel und Filterwechsel Luftfilter gereinigt
17.10.2017	2144	Blinklichtschalter erneuert, 2 ltr. Kühlwasser aufgefüllt.
04.12.2017	2175	Sitzhorizontalfederung nachgerüstet, 1tr. Kühlwasser nachgefüllt.
16.04.2018	2222	Hinterachse Achsschenkel neu gelagert und abgedichtet, Klimakondensator gereinigt, Kabinenfilter gereinigt, Rahmen hinten für Belastgewichtaufnahme gerichtet, schnell-langsam Umschaltung gängig gemacht.
16.05.2018	2292	Kühlwasserverlust am Thermostatgehäuse behoben, Motorölwechsel durchgeführt.
26.01.2019	2508	Motorölwechsel mit Filter, Luftfilter neu, Achsöl aufgefüllt, Schneepflug Schürflaste nachgestellt.
30.01.2019		2 Reifen 26x12.00-12 BKT LG306, 8PR bei Baywa

*Zwischenge triebe hinten einölt  
 Gehäuse unter Abschlusskappe gelöst*

Bild: 39





		bestellt und erneuert.
16.02.2019	2541	Beide Spurstangenköpfe erneuert, Lenkzylinderkugelgelenk und Aufnahmekonsole erneuert.
02.05.2019	2557	Hebevorrichtung vorne, Bolzen rechts erneuert, Flüssigkeiten geprüft, Hydraulikbetätigung Ventildurchführung abgedichtet, Hintersachsöl aufgefüllt.
25.07.2019		Hinterläder erneuert.
12.08.2019	2678	Batterie erneuert (Kramo) Massakabelklemme erneuert.
11.09.2019	2752	Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Hydraulikölwechsel mit Filter, Hinterachsölwechsel, Luftfilter gereinigt, Kühlerfrostschutz nachgefüllt, Beleuchtung geprüft komplett abgeschmiert.
07.10.2019	2792	Siedverbindung für Kabine Instandgesetzt.
18.10.2019	2802	Hinterachse Achsschenkel links neu gelagert und abgedichtet, Hintersachsöl erneuert und Flüssigkeiten geprüft.
16.01.2020	2850	Beide Reifen hinten erneuert und Flüssigkeiten geprüft und nachgefüllt.
03.04.2020	2861	Hinterer Halter für Gewicht gerichtet und Gewicht angebaut.
07.05.2020	2956	Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Beleuchtung geprüft und geschmiert.
04.06.2020	2979	Hinterachse Achsschenkel links neu gelagert und abgedichtet, Hintersachsöl erneuert und Flüssigkeiten geprüft.
06.11.2020	3172	Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Luftfilter erneuert, Kühlerfrostschutz nachgefüllt, Hydraulikölwechsel mit beiden Filtern erneuert, Zwischengetriebeöl erneuert, Beleuchtung geprüft, komplett abgeschmiert, Probefahrt.
25.01.2020	3226	Klemme 50 an Lichtmaschine Kabel instandgesetzt.
04.06.2021	3319	Hinterachse hinten komplett zerlegt, komplett neu gelagert und abgedichtet, Hintersachsöl erneuert, Flüssigkeiten geprüft, komplett abgeschmiert.
09.06.2021	3320	Vorderachse links und rechts komplett zerlegt, komplett neu gelagert, abgedichtet und Achsöl erneuert.
02.07.2021	3332	Getriebe zerlegt, Lagerschaden, Getriebe komplett neu gelagert, abgedichtet, Hydrauliköl mit beiden Filtern erneuert, Batterie geladen.
23.08.2021	3373	Beleuchtung geprüft, Instandgesetzt, Kabelbruch, Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Luftfilter gereinigt, restlichen

Bild: 40





		Flüssigkeiten geprüft und abgeschmiert.
20.12.2021	3452	Zapfenkuppelung, Getriebe durch die Firma BayWa erneuert, Abgedichtet, Batterie erneuert, 2x Reifen vorne erneuert, Kühlerfrostschutz erneuert, restliche Flüssigkeiten geprüft, und nachgefüllt.
05.01.2022	3454	Scheiben vorne unten innen und außen erneuert.
07.04.2022	3472	Spurtenankopf links erneuert, Flüssigkeiten geprüft.
02.05.2022	3485	Hinterachse rechts komplett neu gelagert, Hinterachsöl erneuert.
27.06.2022	3498	Scheibe vorne links unten neu eingeklebt, Reifen hinten erneuert.
17.10.2022	3657	Vorderachse links undicht, Achsdreher abgebaut, Stehbolzen erneert, neu abgedichtet, Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Luftfilter erneuert, Hydraulik/Getriebeöl mit beiden Filtern erneuert, Hinterachsöl erneuert, Zwischangetriebeöl erneuert, restliche Flüssigkeiten geprüft, und nachgefüllt, Komplett abgeschmiert und Probefahrt.
20.12.2022		Getriebegehäuse an der Ablassschraube geklebt!!! Beide Hydraulikkuppelungen erneuert, Getriebeöl geprüft.
22.06.2023	3918	Hydraulikleitung erneuert, Hydrauliköl erneuert, Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Luftfilter erneuert, Hydraulikfilter und Hydrauliköl erneuert, Hinterachsöl erneuert, komplett abgeschmiert und Probefahrt.
17.07.2023	3946	Hinterachse links komplett neu gelagert und abgedichtet.
20.07.2023	3946	Kraftstoffpumpe erneuert.
11.08.2023	3993	Hinterachse rechts außen komplett neu gelagert und abgedichtet, Hintersachsöl erneuert und Flüssigkeiten geprüft.
06.10.2023	4108	Tankdeckel erneuert, Hinterachse rechts oben neu gelagert und abgedichtet, Hinterachsöl erneuert und Flüssigkeiten geprüft.
22.11.2023	4205	Hinterräder erneuert.
	4257	Maschine auf Winterdienst umgebaut, Kundendienst durchgeführt, Motorölwechsel mit Filter,

Bild: 41