



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR  
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht  
Repmoor 12  
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR  
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport  
Feuerwehr Hamburg  
F03 Technik & Logistik  
Großmannstraße 10  
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660  
E-Mail [info@sv-nordheide.de](mailto:info@sv-nordheide.de)  
[kfz-sachverstaendige-nordheide.de](http://kfz-sachverstaendige-nordheide.de)

## Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB04506

Bei Rückfragen bitte angeben  
04.10.2024  
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB04506	Besichtigungsdatum	25.09.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ KRANKENKRAFTWAG.	Motorart	Diesel
Fabrikat	Mercedes-Benz	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter II (01.2006->)	Inner/Außer/Komb/CO2	8,3 ltr / 7,6 ltr / 7,8 ltr / 207 g/km
Aufbauart/Ausf.	RETTUNGSWAGEN GESCHL. / 906 BA 50	Erstzulassung	06.09.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	2 (5 mit Koffer)/ 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH- 2427	Farbe	reinweißmit Folie
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N672789	Ges.Fahrstrecke	172754 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	unauffällig
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 5,0/5,0	gut	Continental
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 2,0/2,0	verschlissen	Bridgestone

### Ausstattung

Serieausstattung Basisfahrzeug vor Umbau, LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Generator 220 A, Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerhaus, Rückspiegel innen, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Stoßfänger lackierfähig, Motorantrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweizeige Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Rettungswagen



wertbeeinflussende Faktoren

- Reifen HA verschlissen
- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Demontage von Einsatzausstattung siehe Bilder
- Scheibe Tacho eingerissen
- Wartung fällig
- Blende Radlauf vorne rechts fehlt
- Lackschäden im Frontbereich durch Steinschlag
- das Fahrzeug weist örtlich Parkdellen auf

Der **Händlerereinkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 5.100,-€**.  
Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 04.10.2024

Karsten Bartz  
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870  
von Ifs GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Datum	Zähler	AV-Bezeichnung
13.06.2024	172.753	Seitenbügel der Trage inst.
13.06.2024	172.753	Abtakeln zur RTW- Kofferumsetzung bei Fa. Fahrtec !---siehe "Umfass
03.06.2024	169.166	Standheizung def., inst., ggf. ern.
03.06.2024	169.166	Standheizung def., inst., ggf. ern.
07.03.2024	166.494	Sauerstoffleitung undicht!, Y -Stück an den Flaschen undicht!
19.02.2024		-1 Reifenpannennotdienst, aus Rahmenvertrag
02.02.2024	164.315	Blaulicht/ -balken + Alkoven inst. vorne re. nach Unfall
02.02.2024	164.315	Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden: Frontschaden Blaulicht
23.01.2024	163.390	Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).
23.01.2024	163.390	230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung
23.01.2024	163.390	Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen.
23.01.2024	163.390	Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
23.01.2024	163.390	HU+AU durchführen
23.01.2024	163.390	Überprüfung Evakuierungstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
23.01.2024	163.390	230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte
23.01.2024	163.390	Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
23.01.2024	163.390	230/400 V Anlage messtechnische Prüfung
23.01.2024	163.390	Aufbauwartung RTW Koffer
23.01.2024	163.390	Bremsflüssigkeitsservice durchf.
23.01.2024	163.390	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontro
23.01.2024	163.390	Klimaanlage Wartung durchführen
23.01.2024	163.390	UVV Tragentisch durchführen
23.01.2024	163.390	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontro
23.01.2024	163.390	Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden Navi überprüfen
23.01.2024	163.390	Entnahme des Arbeitsscheinwerfers SEB bei RTW mit verbauter "gelb
23.01.2024	163.390	Trittstufe reinigen schmieren ( immer zur Wartung)
23.01.2024	163.390	Motorölverlust beseitigen
21.01.2024		-1 Reifenpannennotdienst, aus Rahmenvertrag am 20.1.24
18.12.2023		-1 Reifenpannennotdienst, aus Rahmenvertrag am 10.12.23
04.12.2023	160.456	Standheizung prüfen+inst.
04.12.2023	160.456	Aktion Beleuchtungskontrolle durchf.
12.07.2023		-1 Steuereinheit (SPS) fürTragentisch ern. 3x
12.07.2023	155.866	Airbag Rückrufaktion MB beide Frontairbags ern!
16.01.2023	150.760	Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
16.01.2023	150.760	Aufbauwartung RTW Koffer
16.01.2023	150.760	Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnal
16.01.2023	150.760	230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte
16.01.2023	150.760	230/400 V Anlage messtechnische Prüfung
16.01.2023	150.760	Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).
16.01.2023	150.760	Wartungsdienst an F03 60.000 km durchführen siehe Umfaßt!----Res
16.01.2023	150.760	UVV Tragentisch durchführen
16.01.2023	150.760	HU+AU durchführen
16.01.2023	150.760	Radmuttersicherungsbleche verbauen!
16.01.2023	150.760	Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Be
16.01.2023	150.760	Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
16.01.2023	150.760	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrc
16.01.2023	150.760	Überprüfung Evakuierungstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).