



**KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
NORDHEIDE**

BARTZ | TATTENBERG | WAGENKNECHT

KFZ-Sachverständige Nordheide GbR
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht
Repmoor 12
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr Hamburg
F03 Technik & Logistik
Großmannstraße 10
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660
E-Mail info@sv-nordheide.de
kfz-sachverstaendige-nordheide.de

Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB04509

Bei Rückfragen bitte angeben
04.10.2024
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB04509	Besichtigungsdatum	25.09.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ KRANKENKRAFTWAG.	Motorart	Diesel
Fabrikat	Mercedes-Benz	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter II (01.2006->)	Inner/Außer/Komb/CO2	11 ltr / 7,6 ltr / 8,9 ltr / 236 g/km
Aufbauart/Ausf.	RETTUNGSWAGEN GESCHL. / 906 BA 50	Erstzulassung	18.05.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	5 / 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH- 2764	Farbe	reinweiß mit Folie
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N738352	Ges.Fahrstrecke	170728 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	unauffällig
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 4,0/4,0	ausreichend	Bridgestone
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 4,0/4,0	ausreichend	Bridgestone

Ausstattung

Ausstattung Basisfahrzeug. LKW-Zulassung, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Generator 220 A, Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerhaus, Rückspiegel innen, Raucher-Paket, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Stoßfänger lackierfähig, Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweibege Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Rettungswagen

Seite 1 von 20

Geschäftsführer:
Bartz | Tattenberg | Wagenknecht
Steuernummer: 50/232/35501

Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE70 2075 0000 0091 1623 39
BIC: NOLADE21HAM





wertbeeinflussende Faktoren

- Motorschaden!
- Batterien entladen
- Tacho eingerissen
- Fahrersitz und Beifahrersitz verschlissen
- Beleuchtung Koffer Fehlteile
- Streifschaden Koffer linke Flanke
- Radlauf vorne links deformiert
- Streifschaden Koffer rechte Flanke
- Dichtungen Einstiege verschlissen

Der **Händler Einkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 3.100,- €**.
Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 04.10.2024

Karsten Bartz
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870
von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



11506

XX-2764

Datum	Zähler	AV-Bezeichnung
08.07.2024		-1 NOX-Sensor def. ern!
08.07.2024		-1 Motordiagnose leuchtet, prüfen
03.07.2024	170.727	Injektoren prüfen ggf.erneuern.
03.07.2024	170.727	Motor prüfen+inst.
03.07.2024	170.727	Fehlerspeicher auslesen
02.07.2024	170.727	Fahrzeug einschleppen/abschleppen
21.06.2024		-1 Geräteprüfung vor Ort
03.06.2024	169.500	Standheizung def., inst., ggf. ern.
27.05.2024	169.500	Motor soll qualmen und Motorkontrolle ist an!
12.03.2024		-1 Probefahrt/Überführung von Großmannstr. nach Tunnelwache Voksp
11.03.2024	165.595	HU+AU durchführen
11.03.2024		-1 230/400 V Anlage messtechnische Prüfung
11.03.2024	165.595	Standheizung def., inst., ggf. ern., muss geflasht werden.
11.03.2024	165.595	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontro
11.03.2024		-1 230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte
11.03.2024		-1 230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung
18.01.2024	160.950	Gurtschloss allg.prüfen/inst. Patientensitz!
15.01.2024	160.950	Ladestromkontrollleuchte soll leuchten, Lima ers.
18.12.2023		-1 Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertr.
12.12.2023	160.934	Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontro
12.12.2023	160.934	Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
12.12.2023	160.934	Geräusche an der Hinterachse prüfen/inst
12.12.2023	160.934	Aufbauwartung RTW Koffer
12.12.2023	160.934	Bremsen HA prüfen / inst.
12.12.2023	160.934	Radmutternsicherungsbleche verbauen!
12.12.2023	160.934	Trittstufe reinigen schmieren (immer zur Wartung)
12.12.2023	160.934	Bremsflüssigkeitsservice durchf.
12.12.2023	160.934	UVV Tragentisch durchführen
12.12.2023	160.934	Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
12.12.2023	160.934	F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!
12.12.2023	160.934	Überprüfung Evakuiererstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).
12.12.2023	160.934	Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray
12.12.2023	160.934	Bremsen VA prüfen/ inst.
12.12.2023	160.934	Klimaanlage Wartung durchführen
12.12.2023	160.934	Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnab
12.12.2023	160.934	Entnahme des Arbeitsscheinwerfers SEB bei RTW mit verbauter "gelb
12.12.2023	160.934	Feststellbremse prüf./inst. Spreitzschlösser gangbar machen !
12.12.2023	160.934	Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Bes
12.12.2023	160.934	Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).
12.09.2023	158.442	Überprüfung Evakuiererstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV). --
01.09.2023		-1 Probefahrt/Überführung von Großmannstr. nach Tunnel Volkspark!
31.08.2023	158.442	Blaulichtanlage nB. prüfen/inst., hinten rechts def.!
31.08.2023	158.442	Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden
22.08.2023	158.100	Notbetrieb, Motorsteuerung prüfen/inst.
22.08.2023	158.100	Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden
25.07.2023	157.164	Trittstufe prüfen/inst. fährt nicht richtig / rattert
17.07.2023	157.164	Trittstufe prüfen/inst. fährt nicht raus oder rein